

Objekts	Islaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas Aspazijas bulvāris 3, Rīgā			
Pozīcijas Nr.	Veicamā darba īss apraksts	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
<b>ST RPR z/sprieguma elektroapgādes tīkli</b>				
<b>Darbu izmaksas</b>				
11102	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	7,60	
11107	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	38,00	
11108	Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	6,80	
11201	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0,50	
11202	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	7,60	
11607	Teritorijas labiekārtošana	m2	123,40	
12101	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	37,50	
12104	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	0,50	
12107	ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos	m	7,60	
12120	ZS kabeļa demontāža	m	168,10	
12309	ZS kabeļu elektro izolējošo gala hermetisko uzgaļu-kapes montāža	gab	4,00	
19301	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	176,30	
19304	EPL digitālā uzmērīšana	km	176,30	
19402	Energoobjekta ēkas pieņemšana būvvaldē	objekts	1,00	
19404	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1,00	
<b>Materiālu izmaksas</b>				
<b>ST RPR z/sprieguma elektroapgādes tīkli</b>				
1	Kabelis NYY-J-3×2.5	m	20,00	
2	Kabelis NYY-J-5×2.5	m	75,00	
3	Kabelis NYY-J-5×35	m	17,00	
4	Caurule PEØ150	m	15,20	
5	Caurule PEØ110	m	14,30	
6	Celtniecības putas Macroflex	gab.	2,00	
7	ZS kabeļu elektro izolējošo gala hermetisko uzgaļu-kapes	gab.	4,00	

1. Dotā materiālu specifikācija un darbu saraksts ir informatīvs materiāls, kas skatāms kopā ar rasējumiem.

2. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analoģu izstrādājumu.

3. Iekārtas un materiālus pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju.

Sastādīja

/M.Krilovs/ \_\_\_\_\_

2015.02.25