



ELEM. MARKA POZ.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	ELEM. SK. [gab]	ELEM. SVARS [kg]	PIEZĪMES
		<u>1.KĀRTA</u>			
	C25/30	Smalkgraudains betons	-	0.22	m³
	M16	Ķīmiskais enkurs	12	-	
K-1	HE 260 A	Dubult-T (EN 53-62) S275	-	6220	
S-2	HE 240 A	Dubult-T (EN 53-62) S275	-	3025	
S-3	HE 200 A	Dubult-T (EN 53-62) S275	-	2735	
S-6	IPE 400	Dubult-T (EN 19-57) S275	-	1225	
S-7	IPE 300	Dubult-T (EN 19-57) S275	-	2280	
S-8	IPE 240	Dubult-T (EN 19-57) S275	-	6100	
S-9	IPE 160	Dubult-T (EN 19-57) S275	-	1285	
SS-2	□ 80x4	Caurulprofils (EN 10219) S275	-	1000	
	-	Lokšņu tērauds S275	-	2385	
		Bultskrūve	apjomu nosaka būvdarbu organizācija		
	t=6mm	Karsti velmēta rievota loksne (cinkota)	-	110	m²
		Lokšņu stiprinājuma skrūves	apjomu nosaka būvdarbu organizācija		
		<u>Kāpnes</u>			
	C25/30	Smalkgraudains betons	-	0.005	m³
	M16	Ķīmiskais enkurs	14	-	
K-3	□ 120x6	Caurulprofils (EN 10219) S275	-	142	
S-4	HE 180 A	Dubult-T (EN 53-62) S275	-	80	
S-9	IPE 160	Dubult-T (EN 19-57) S275	-	35	
S-10	UNP 200	U-profils (EN 10279) S275	-	787	
	L50x6	L-profils (EN 10056-2) S275	-	65	
	-	Lokšņu tērauds S275	-	115	
	34x38/30x2	Cinkots, metināts platformu režģis SP	-	8.5	m²
		Režģa stiprinājuma komplekts	apjomu nosaka būvdarbu organizācija		
	34x38/30x2, L900, B240	Cinkots pakāpiens	24	-	
		Pakāpienu stiprinājuma skrūves	apjomu nosaka būvdarbu organizācija		
		<u>Esošā platforma</u>			
	□ 120x60x4*	Caurulprofils (EN 10219) S275	-	485	
	t=6mm	Karsti velmēta rievota loksne (cinkota)	-	30	m²
		Lokšņu stiprinājuma materiāls	apjomu nosaka būvdarbu organizācija		

Materiālu patēriņš uzdots virszemes konstrukcijām, tās sadalot divās kārtās bez materiālu rezerves, demontāžas darbiem, metinājuma un stiprinājuma materiāliem.

[illegible]

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
▶ DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI			
▷ IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI			
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS: <div style="float: right; text-align: right;">  </div>			
sia <b>NAMS</b> , Palasta iela 7, LV 1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076, fakss (+371) 67221209, e-pasts: nams@namsarch.lv			
PROJEKTĒTĀJS: SIA "CELMIŅA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANAS BIROJS" <div style="float: right; text-align: right;">  </div>			
Skolas iela 21 - 404, Rīga, Latvija, LV-1010 tālr. (+371) 67369824; fakss (+371) 67273417; e-pasts: birojs@cbpb.lv			
PASŪTĪTĀJS:		PASŪT.NR/ CLIENT'S No.	
SIA "Rīgas nami" Smilšu iela 14, Rīga, LV-1050		14-13	
BŪVPROJEKTS:		FAILA NOS. LNO_-_BK1_17042015.dwg	
Īslaicīgas lietošanas būve - pacelājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas Aspazijas bulvāris 3, Rīgā		ARHĪVA NR. 14-13	
BŪVE		DATUMS	
Īslaicīgas lietošanas būve - pacelājs ar nojumi		17.04.2015.	
RASĒJ.NOSAUKUMS		STADIJA	
VIRSZEMES KONSTRUKCIJU MATERIĀLU PATĒRINŠ		TP	
		MĒROGS	
		-	
		PROJEKTA DAĻA - RASĒJUMA NR.	
BŪVPROJ. DAĻ., VAD.:		V.CELMIŅŠ	
IZSTRĀDĀJA:		K.CELMIŅŠ	