

Būvniecības likums  
MK noteikumi Nr. 500 - Vispārīgie būvnoteikumi.  
MK noteikumi Nr. 529 - Ēku būvnoteikumi.  
RD saistošie noteikumi Nr.38 - Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas  
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

LBN 003-01 -Būvklimatoloģija.  
LBN 007-10 -Nekaitīguma prasības būvēm.  
LBN 008-14 -Inženiertīklu izvietojums  
LBN 016-11 -Būvakustika  
LBN 201-10 -Būvju ugunsdrošība.  
LBN 202-01 -Būvprojekta saturs un noformēšana.  
LBN 208-08 -Publiskās ēkas un būves.  
LBN 222-99 -Ūdensapgādes ārējie tīkli un kanalizācija.  
LBN 223-99 -Kanalizācijas ārējie tīkli un būves.  
LBN 261-07 -Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve.

Nr. p.k.	Lapas nosaukums	Aktuālā lapa	Anulētā lapa
1	Vispārīgie rādītāji.Novietnes shēma	AR-0-01/A	AR-0-01
2	Plāns pacēlāja bedres līmenī (atz. -1.60)	AR-1-01/A	AR-1-01
3	Plāns pagalma līmenī (atz. $\pm 0.00$ )	AR-1-02/A	AR-1-02
4	Plāns platformu līmenī (atz. +5.00*)	AR-1-03/A	AR-1-03
5	Jumtu plāns . Jumta segumu un elementu specifikācija.	AR-1-04/A	AR-1-04
6	Griezums A-A	AR-2-01	.....
7	Griezums B-B	AR-2-02	.....
8	Griezums C-C	AR-2-03/A	AR-2-03
9	Griezums D-D	AR-2-04/A	AR-2-04
10	Griezums E-E. Iekšpagalma fasāde	AR-2-05/A	AR-2-05
11	Griezums F-F. Fasādes notinums asīs 1-8	AR-2-06	.....
12	Fasāde pret Pilsētas kanālu . Apdares un krāsu risinājums.	AR-3-01	.....
13	Fasāde pret Krišjāņa Barona ielu . Apdares un krāsu risinājums.	AR-3-02	.....
14	Fasāde pret Aspazijas bulvāri . Apdares un krāsu risinājums.	AR-3-03	.....
15	Fasādes apšuvums FA-1. Notinumi. Specifikācija	AR-4-01	.....
16	Fasādes apšuvums FA-2. Notinumi. Specifikācija	AR-4-02	.....
17	Fasādes apšuvums FA-1.Perforēto kompozītpanelu kasešu bloku shēmas.	AR-4-03	.....
18	Mezglis M-01. Parapeta P-1 detaļgriezums.	AR-4-04	.....
19	Iebraucamie vārti V-1.Specifikācija.	AR-4-05	.....
20	Metāla nožogojumi MŽ. Vārtiņi V-2,V-3 .Specifikācija.	AR-4-06	.....
21	Kāpnes KM-1. Kāpņu margu MM-2 specifikācija	AR-4-07	.....
22	Pacēlāja aizsargsienas SA-1,SA-2 .Pacēlāja vārti VP-1. Specifikācija	AR-4-08	.....
23	Platformu margas MM. Pacēlāja vārti VP-2. Specifikācija	AR-4-09	.....

1. Izmaiņu projektā 2 pie 19.06.2015 apstiprinātā projekta ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (Būvatlāja) Nr.BV-15-707-abv/C) „Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas” parādītas būvniecības procesā veicamās korekcijas būvdarbu 2.kārtā.

Paredzēts sadalīt 2.kārtas būvdarbus - 2.kārtā un 3.kārtā.

2. Otrajā kārtā paredzēts atsevišķi no nojumes apjoma izbūvēt platformu PL-2 (uz Jauno zāli) un izbūvēt jumta segumu uz 1.kārtā izbūvētajām platformas PL-1 un esošās platformas jumta nesošajām konstrukcijām.

2.kārtas realizācijai tiek paredzētas sekojošas izmaiņas AR sadaļā:

- 1) Platformas PL-2 realizācijai tiek paredzētas 2 papildus kolonnas uz ass1.
- 2) Tiek paredzēta daļēja jumtu J-2 un J-3 seguma realizācija - asīs 1-3 (virs 1.kārtas izbūves).

Tiek koriģēti - sadalīti jumta segumu apjomi .

3. Ar šīm korekcijām netiek koriģēti ārējo tīklu, vertikālā plānojumā, satiksmes organizācijas risinājumi .

GP sadaļā tiek koriģēta būvdarbu kārtu robežas un segumu apjomi .

GP izmaiņu risinājumus skatīt izmaiņu projekta GP sadaļā .

4. AR risinājumus ,kas netiek koriģēti ar šo korekciju sējumu skatīt 2015.gada 19.jūnijā Rīgas pilsētas būvvaldē akceptētā projekta „Īslaicīgas lietošanas būvei - pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas” (akcepta nr.BV-15-707-abv/C) AR sējumā , kā arī autoruzraudzības žurnālā un tam pievienotajās skicēs .

5. Veiktās korekcijas nerada izmaiņas saskaņotajos inženiertīklu risinājumos, projekta ugunsdrošības risinājumos, nemaina projekta tehniski ekonomiskos rādītājus.

6. Augstumu atzīmes dotas metros. Absolūtās augstumu atzīmes metros Baltijas augstumu sistēmā(BAS).

Par relatīvo ēkas  $\pm 0.00$  atzīmi pieņemta esošā pagalma seguma atzīme, kas atbilst absolūtajai atzīmei +4.30 BAS.

Izmaiņu projekts izstrādāts uz aktualizēta, SIA "DELTA" 2016.gada 21.jūnijā veikta topogrāfiskā uzmērījuma.

**Absolūtās augstumu atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).**

7. Dotās augstuma atzīmes precizējamas objektā uz vietas.

8. Plānos, griezumos, fasādēs izmēri doti milimetros, ja nav norādītas citas mērvienības.

9. Visus būvdarbu veikšanai nepieciešamos izmērus pārbaudīt uz vietas pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus nenolasīt pēc mēroga. Izmēri, kas apzīmēti ar \* precizējami objektā uz vietas.

10. Esošo ēku uzmērījumi projektam nepieciešamajā apjomā veikti 2014. gada novembrī . Skatīt atsevišķā sadaļā.

Būvdarbiem nepieciešamos papildus uzmērījumus objektā nodrošina būvuzņēmējs .

11. Projektu skatīt kopumā , kopā ar pārējām Tehniskā projekta sadaļām.

12. Tehniskā projekta risinājumu darba zīmējumu izstrādā Būvuzņēmējs jeb būvizrādājumu ražotājs .Darba zīmējumi, t.sk. būvizrādājumu iebūves mezgla risinājumi saskaņojami ar projekta autoriem autoruzraudzības kārtībā.

13. Projektējamo objektu paredzēts realizēt 3 būvdarbu kārtās - 1.kārtā pacēlājs un platformas uz aizskatuvi , 2.kārtā - platforma uz jauno zāli piebūves daļā , 3. kārtā - pārējie būvdarbi. Būvdarbu robežas skatīt stāvu plānos.

Izmaiņas būvdarbu organizācijā skatīt DOP sadaļas izmaiņas.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2014.gada 3.decembra tehniskās komisijas sēdē saskaņota atkāpe (vēst. Nr. 22-1.22/1859) no būvnormatīva LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība " p.29 prasībām nosakot sekojošus alternatīvus risinājumus kā atkāpi kompensējošus pasākumus :


- nojumes zonā, kas atrodas vismaz 6 m no Latvijas Nacionālās operas ēkas un Operas un baleta ēkas, izveidot "ugunsdrošo zonu", kas pildīs ugunsdrošības atstarpes funkciju un kurā dekorāciju un citu materiālu uzglabāšana ir aizliegta sasniedzot norādes par to būvprojektā un Latvijas Nacionālās operas ugunsdrošības instrukcijā;
- vietās, kurās projektējamās nojumes jumtiņi pieguļ Latvijas Nacionālās operas ēkas galvenās skatuves zonai un Operas un baleta ēkas Jaunās zāles skatuves zonai, izbūvēt sauso ugunsdzēsības ūdens aizsēga caurulvadu ar pieslēgumu ugunsdzēsības tehnikai no kanāla puses.

Saskaņotais risinājums skatīt projekta AR un AUS daļu rasējumos un skaidrojošajos aprakstos.  
 "Ugunsdrošās zonas" robežas norādītas AR stāvu plānos - lapās AR-1-02/A, AR-1-03/A, AR-1-04/A.  
 Sauso ugunsdzēsības ūdens aizsaga caurulvadu risinājumu skatīt AUS daļā .

Šī būvprojekta AR sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu  
un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.  
Būvprojekta daļas vadītājs SERGEJS ŅIKIFOROVŠ 1-00045  
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

---

(datums) (paraksts)

B			
A	Koriģēts lapu saraksts un vispārējie norādījumi sakarā ar korekcijām AR risinājumos	Arhitekts M.Dakteris	09.06.2016
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
▷ DARBA RASĒJUMS BŪVNICĪBAI			
▷ IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI			
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS: <b>sl. NAMS, Palasta iela 7, LV 1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076, fakss (+371) 67221209, e-pasts: nams@nams.arch.lv</b>			
PASŪTĪTĀJS:		PASŪT.NR/ CLIENT'S No.	
<b>VSIA"Latvijas Nacionālā opera un balets"</b> Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050		14-13-2	
BŪVOBJEKTS		FAILA NOS.	
Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas Aspazijas bulvāris 3, Rīgā		LNO-AR_Visparigie raaditaji_A.dwg	
		ARHĪVA NR.	
		14-13-2	
BŪVE		DATUMS	
Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi		20.06.2016	
RASĒJ. NOSAUKUMS		STADIJA	
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI NOVIETNES SHĒMA		Izmaiņu BP	
		MĒROGS	
		....	
BŪVPROJ. VAD.:	S.Ņikiforovs		
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:	S.Ņikiforovs		
IZSTRĀDĀJA:	M.Dakteris		
		DAĻA - RAS. NR.	KOPĒJAIS LAPU SKAITS SADAĻĀ
		AR-0-01/A	23