Plāns pagalma līmenī (atz.±0.00)

M1:100@A2.1

0 1M 2M 4M
1=100 mm

PIEZĪMES.

1. Izmēri doti milimetros . Augstumu atzīmes dotas metros. Projektētās augstumu atzīmes dotas no pieņemtās objekta relatīvās ±0.00 atzīmes - pagalma (teritorijas) līmeņa izbūvējamo izkraušanas platformu zonā ,kas atbilst ~~absolutajai atzīmei 4.30 baltijas augstumu sistēmā (atbilstoši 10.06.2015.~~ apstiprinātā projekta ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (Būvatļauja Nr.BV-15-707-abv/C) topogrāfiskajam uzmērījumam).
Izmaiņu projekts izstrādāts uz SIA "DELTA" 2016.gada 21 jūnijā veikta topogrāfiskā uzmērījuma. Absolūtās augstumu atzīmes Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
Vertikālā plānojuma atzīmes skatīt kopā ar lapu GP-4/B.
2. Visus izmērus un mērķēdes pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru. Izmēri, kas apzīmēti ar * precizējami uz vietas .
3. Esošās ēkas dotas atbilstoši inventarizācijas uzmērījumiem un papildus uzmērījumiem dabā. Papildus esošo būvju uzmērījumi veikti projektējamās nojumes zonā . Parējās esošo ēku daļas rādītas shematiski un fragmentāri.
4. AR lapās konstrukcijas dotas shematiski . Skatīt kopā ar BK. daļas lapām .
5. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, lieciņa tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni. specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem ir iespējama, to saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru.

6. Būvdarbu kārtu robežas dotas nosacīti un shematiski. Atsevišķi darbi konkrētās kārtas realizācijai paredzēti ārpus norādītajām kārtu robežām.

Izmaiņu projekts paredz 2. un 3. būvdarbu kārtu .
2. kārtā paredzēta platformas uz Jauno zāli (platforma PL-2) izbūve, jumta J- 4, daļēja jumtu J-2 un J-3 izbūve (virs 1.kārtā izbūvēto platformu PL-1 un esošo platformu).

Ugunsdrošā zona
(min.6,0 m no esošajā ēkām, dekorāciju un citu materiālu uzglabāšana ir aizliegta, norādīt Latvijas Nacionālās operas ugunsdrošības instrukcijā !

Sausā ugunsdzēsības ūdensvada pieslēguma vieta skatīt AUS sadaļā

Vārti V-2 skat. lp. AR-4-06

Metāla nožogojums MŽ-1 krāsoti tērauda rāmji ar stieptā režģa aizpildījumu skat. AR-4-06 (3.kārta)

Papildus kolonnu izbūve 2.kārtā skat. BK daļā (izm. B)

Nojumes pagalma kontūra platformu līmenī (atz.5.00) skat. AR-1-03

Skatīt būvasu piesaistes plānu GP-3

Esošās platformas balsti- apnests kiegeļu mūris, atjaunojams bojātais apmetums

Esošā ārējā vēdināšas iekārta un apšūtīsiltinātā gaisa vadi 1.stāvā zem platformas -saglabājami

Aizsargsiena SA-1 cink. tēr. loksne 4 mm, visā augstumā (atz. 0.00 - atz. 5.00) (skat. AR-4-1)

Aizsargsiena SA-2 tēr. režģ. rāmjos pie nesošiem statņiem (atz. 0.00 - atz. 2.60) (skat. AR-4-08)

Pārvietojama(demontējama) pagaidu būve- dekorāciju novietne

Sienu iekšējais aizsargapšuvums SA-2: profilēta skārda loksnes+ +izmantojamas materiāls no demontējamās būves un žoga pāķkrāsojamas tumšā toņ!

Fasādes apšuvums FA-1 Neobond kasešu apšuvums skat. lp. AR-4-01

Fasādes cokols - asīs 1-8/D-E betona apmale 100.300.15, hi-200 mm specifikāciju skat. GP-04

Gr.gab. robeža

Projektēšanas robeža

Bīdāmo vārtu zonas (t.sk drošības zonas) gabarīti precīzējami atbilstoši ražotāja norādījumiem

Iebraukšanas ,vārtu zonas paplašinājums (skat. GP-2)

Iebraucamo vārti V-1: dubulti bīdāmie vārti tēr. rāmju vērtnes (5,2x4,8 m +-2 gab.) ar žalūziju tipa (atvērumi min. 50%) vērtņu aizpildījumu

Bīdāmo vārtu zonas (t.sk drošības zonas) gabarīti precīzējami atbilstoši ražotāja norādījumiem

Cokols-atbalsta siena SA-1 no betona blokiem h=240* mm, uz režģoga pamata (no vārtiem līdz tehn.blokam) virszemes daļu krāsot - RAL 7023*-betona pelēks

Sienu iekšējais aizsargapšuvums SA-2: profilēta skārda loksnes+ +izmantojamas materiāls no demontējamās būves un žoga pāķkrāsojamas tumšā toņ!

Fasādes apšuvums FA-1 NEOBOND kasešu apšuvums skat. lp. AR-4-01

Esošais žogs pa energobloka kontūru

Esošais žogs no saliekamiem betona elementiem, 1. kārtā saglabājams , demontējams 3.kārtā (apjomu skat. lapā GP-04/B)

Apšuvuma piestiegumu esošajam žoga stabam precizēt uz vietas pēc konstrukciju montāžas, pirms apšuvuma pasūtījuma skat. AR-2-06

Metāla vārtiņi V-3 Žogā MŽ-2, analoga konstrukcija skat. AR-4-06

Metāla nožogojums MŽ-2 krāsoti tērauda rāmji ar stieptā režģa aizpildījumu skat. AR-4-06

Esošo metāla kāpņu uz tehn. bloka jumtu un metāla nojumes demontāža 1kārtā

Kolonnas,t.sk.panata izbūve- 2kārtā

Esošais pagalms (ekspluatējams jumts) virs energobloka Parapeta,segumaŽoga fragmentu remonts nojumes pieslēguma vietās (projektēšanas robežās)

Platformas kontūra uz atz. 5.00

Kāpnes KM-1, skatīt BK daļā, marķēs AR-4-05

Pacelšāja vadības pults vieta precizēt, pirms bedres izbūves pārsedz ar Ø30 mm caurumi kabeļiem no pults skatīties uz bedri

Pacelšāja platforma darba atzīmes no 0.00 līdz 5.00, platformas marķēs skatīt ražotāja pacelšāja tehniskajā dokumentācijā

Vārti VP-1 platformas nožogojumā SA-2 (skat. AR-4-08) precizējams pēc pacelšāja tehniskā uzdevuma saņemšanas

Projektēšanas robeža

Projektēšanas robeža

B			
A	Koriģēts dalījums kārtās, sadalīta 2.kārta - 2.kārtā un 3.kārtā. Koriģētas piezīmes. Papildus 2 kolonnu izbūve platformas PL-2 izbūves nodrošināšanai 2. kārtā.	Arhitekts M.Dakteris	20.06.2016
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS

DARBA RAŠĒJUMS BŪVNIECĪBAI

IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.

PROJEKTĒTĀJS:
sia NAMS, Palasta iela 7, LV 1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076, fakss (+371) 67221209, e-pasts: nams@nams.arch.lv
NAMS ARHITEKTU BIROJS

PASŪTĪTĀJS:
VSIA"Latvijas Nacionālā opera un balets"
Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050

PASŪT.NR/ CLIENT'S No.
14-13-2

BŪVPROJEKTS:
Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas
Aspazijas bulvāris 3, Rīga

FAILA NOS.
LNO_AR-Plani_TP_izmA.dwg

ARHĪVA NR.
14-13-2

BŪVE
Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi

DATUMS
20.06.2016

RASĒJ. NOSAUKUMS
PLĀNS PAGALMA LĪMENĪ (ATZ. ±0.00)

STADIJA
Izmaiņu BP

MĒROGS
1:100

BŪVPROJ. DAĻ. VADĪT.:	S.Nikiforovs			PROJEKTA DAĻA - RASĒJUMA NR.
IZSTRĀDĀJA:	M.Dakteris			AR-1-02/A

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS".

C:\Users\Dakteris.Arhitektoms_NAMS\OCA_BI_DATA\OUR projekti\NO_AR\Plani_TP_izmA.dwg, AR-1-02/ A, Printa Datums: