



1. Izmēri doto milimetrus. Augstumu atzīmes dotas metros.  
 Projektētais augstums atzīmes dotas no pieņemtās objekta relatīvās  $\pm 0.00$  atzīmes  
 pagalma (teritorijas) līmeņa izbūvējamo izkraušanas platformu zaud., kas atbilst  
 absolūtai atzīmei  $+4.30$  baltās augstumu sistēmā (atbilstoši 19.06.2015.  
 apstiprinātā projekta ar atzīmēm par projektēšanas nosacījumu izpildi (Būvalņa  
 Nr.BV-15-707-AB/C) topogrāfiskajam uzņēmumam).  
 Izmāņu projekta izstrādāt uz SIA "DELTAT" 2016.gada 21.jūnijā veikta  
 topogrāfiskā uzņēmuma. Absolūtās augstumu atzīmes Latvijas normālo  
 augstumu sistēmā (LAS-2000.5).

2. Visus izmērus un mērkēdus pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas pārbaudīti. Izmērus nedrīkst nolasiņt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru. Izmēri, kas apzīmēti ar "p" precējami uz vietas.
3. Esošās ēkas dotās atbilstošās inventarizācijas uzņēmējumiem un papildus uzņēmējumiem dala. Papildus esošo būvni uzņēmējumi veikti projektējams nojumes ceturksnī, esošo ēku dala.
4. AR aplaib konstrukcijas dotās shematiski. Skatīt kopā ar BK dala lapām.
5. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojekta, liecina tāpat par kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaipa ar citām tehniskā analogām iekārtām un materiāliem ir iespējama, to saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru.

6. Būvdarbu kārtu robežas dotas nosacīti un shematiski. Atsevišķi darbi konkrētās kārtas realizācijai paredzēti ārpus norādītajām kārtu robežām.

2. kārtā paredzēta platformas uz Jauno zāli (platforma PL-2) izbūve, jumta J-4, daļēji jumtu J-2 un J-3 izbūve (virs 1.kārtā izbūvēto platformu PL-1 un esošo platformu).

B					
A	Koriģēts dalījums kārtās, sadaļi 2.kārta - 2.kārtā un 3.kārtā. Koriģētas piezīmes.			Arhitekts M.Dakteris	20.06.2016
KODS	IZMAINAS			IZM. IZDARĪJA	DATUMS
▶ DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI					
▷ IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI					
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.					
PROJEKTĒTĀJS:					
sia <b>NAMS</b> , Paļasta iela 7, LV-1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076, fakss (+371) 67221209, e-pasts: nams@nams.arch.lv					
PASŪTĪTĀJS: VSIA"Latvijas Nacionālā opera un balets" Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050				PASŪT. NR/ CLIENT'S NO.  14-13-2	
BŪVPROJEKTS:  Īslaicīgas lietošanas būve - pacelājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas Aspazijas bulvāris 3, Rīga				FAILA NOS. LNO_AR-Plani_TP_izmA.dwg  ARHĪVA NR. 14-13-2	
BŪVE  Īslaicīgas lietošanas būve - pacelājs ar nojumi				DATUMS  20.06.2016	
RASĒJ. NOSAUKUMS  PLĀNS PLATFORMU LĪMENĒ (ATZ. +5.00")				STADIJA izmaiņu BP  MĒROGS 1:100	
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:	S.Ķikīforovs			PROJEKTA DAĻA - RASĒJUMA NR.  AR-1-03/A	
IZSTRĀDĀJA:	M.Dakteris				