Griezums C-C

M1:100@A2.1

0 1M 2M 4M

1=100 mm



Plāna shēma

PIEZĪMES.

1. Izmēri doti milimetros . Augstumu atzīmes dotas metros.
Projektētās augstumu atzīmes dotas no pieņemtās objekta relatīvās ±0.00 atzīmes - pagalma (teritorijas) līmeņa izbūvējamo izkraušanas platformu zonā ,kas atbilst absolutajai atzīmei 4.30 baltijas augstumu sistēmā (atbilstoši 19.06.2015. ____ apstiprinātā projekta ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (Būvatļauja Nr.BV-15-707-abv/C) topogrāfiskajam uzmērījumam).
Izmaiņu projekts izstrādāts uz SIA "DELTA" 2016.gada 21 jūnijā veikta topogrāfiskā uzmērījuma. Absolūtās augstumu atzīmes Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).

2. Visus izmērus un mērķēdes pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru. Izmēri, kas apzīmēti ar * precizējami uz vietas .
3. Esošās ēkas dotas atbilstoši inventarizācijas uzmērījumiem un papildus uzmērījumiem dabā. Papildus esošo būvju uzmērījumi veikti projektējamās nojumes zonā . Parējās esošo ēku daļas rādītas shematiski un fragmentāri.
4. AR lapās konstrukcijas dotas shematiski . Skatīt kopā ar BK daļas lapām .
5. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni. specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem ir iespējama, to saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru.

6. Būvdarbu kārtu robežas dotas nosacīti un shematiski. Atsevišķi darbi konkrētās kārtas realizācijai paredzēti ārpus norādītajām kārtu robežām.

Izmaiņu projekts paredz 2. un 3. būvdarbu kārtu .
2. kārtā paredzēta platformas uz Jauno zāli (platforma PL-2) izbūve, jumta J- 4, daļēja jumtu J-2 un J-3 izbūve (virs 1.kārtā izbūvēto platformu PL-1 un esošo platformu).

A

Griezuma līnijas:
F AR-2-06
D AR-2-04/A
B AR-2-02

Jumts J-2
(skat.lpp. AR-1-04/A):
-Tērauda profilloksnes (valcprofils)
(RUKKI Classic C+ , tonis RR RR32) 32 mm
- Latojums (antiseptēt. koka latas 35x100,solis 200-300 mm) 35 mm
(vai vēdināmās cink. tēr. latas)
-Nesošā cink.tēr. profilloksne (skat. BK daļā) 130 mm
2.kārta
-Nesošās tērauda sijas (skat. BK daļā)
1.kārta

Sausais ugunsdzēsības ūdensvads - dreņceru aizsegs zem jumta J-3 virs esošās platformas (skat. AUS sadaļu)

Jumts J-3 virs esošās platformas analogs J-1
2.kārta

Jumta tekne JT-2
2.kārtā-asīs 1-3

Platforma ar pandusu PL-2
tēr.nesošās konstrukcijas (skat. BK sadaļā)
grīdas atz. 5.00, 5.60
2.kārta

Kāpnes KJ-2
cink.tēr. vertikālās (ugunsdzēsēju) kāpnes
3.kārta

Jumta tekne JT-1
(skat. AR-1-04/A)
2.kārtā-asīs 1-3

Fasādes apšuvuma tips FA-2
(ocīta skārda elementi -piem. RUKKI Liberta kasetes - 3.kārta

Sienas apšuvums pa asi 3
(2.kārtā pagaidu apšuvums līdz atz 7.30)
(Rukki loksnes vertikāli),
ar nosegprofiliem

Esošs sprinkleru aizsegs virs ailas

Esošie pacelamie sekciju tipa vārti

Esošā ala ārsienā (uz aizskatuvi)

Ieejas vārti VR-2
skat. lap. AR-4-04
3.kārta

Margas MM-1a
(skat. AR-4-06)
2.kārta

Fasādes apšuvuma tips FA-1
kompozītpaneļu kasešu apšuvums,
skat. fasādes

Sienu iekšējais aizsargapšuvums
profilēta skārda loksnes*
*izmantojamas materiāls no demontējamās pagaidu ēkas

Esošais žogs demontējams(2.kārtā)

Krastmalas apstādījumu zona ārpus gr.gabala un projektēšanas robežām

1.kārta

2.kārta

3.kārta

±0.00=4.30 bs

- 1.40±

Dots shenatisks esošo ēku griezums ārpus projektēšanas robežām

Esošās iekraušanas platformas seguma un nesošo konstrukciju remonts (skat. BK daļu, piezīmes)

Izkraušanas platforma PL-1
tērauda nesošās konstrukcijas (skat. BK sadaļā)
grīdas segums +tēr.loksnes, grīdas. atz. 5.00
1.kārta

Platformas margas MM-1a:
cinkotā tērauda profili
H = 1100 mm
(skat. lp. AR-4-06)

Pagalma seguma-nojumes grīda :
betona bruģakmens segums
(skat segumu specifikāciju lapā GP-4/8)

Pacēlāja bedres kontūra asīs 3-6

Kolonnas uz ass 1
(skat. BK daļu)

Esošā tērauda rampa
pagaidu demontāža (pārvietošana)
2.kārtas izbūvei .Atjaunošana ar nepieciešamajām korekcijām
pēc platformas PL-2 izbūves

Sausā ugunsdzēsības Ūdensvada pieslēguma vieta
skatīt AUS sadaļā

Sausā ugunsdzēsības Ūdensvada
cauruļvadi uz nojumes pieslēguma vietām esošajai ēkai - aizskatuves vārtu ali un piebūves ali
(skatīt AUS sadaļā)

Lietus noteku pieslēguma risinājumu , atzīmes
skatīt UKT daļā

B			
A	Koriģēts dalījums kārtās, sadalīta 2.kārta - 2.kārtā un 3.kārtā. Koriģētas piezīmes. Papildus 2 kolonnu izbūve uz ass 1. Jumtu J-4,daļēji J-2,J-3 izbūve 2.kārtā. Papildus piezīmes jumtu,jumta elementu izbūvei 2.kārtā	Arhitekts M.Dakteris	20.06.2016
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.

PROJEKTĒTĀJS:
sia NAMS, Palasta iela 7, LV 1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076, fakss (+371) 67221209, e-pasts: nams@nams.arch.lv

NAMS ARHITEKTU BIROJS

PASŪTĪTĀJS:
VSIA"Latvijas Nacionālā opera un balets"
Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050

PASŪT.NR/ CLIENT'S No.
14-13-2

BŪVPROJEKTS:
Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas
Aspazijas bulvāris 3, Rīga

FAILA NOS.
LNO_AR-Griezumi_ABCD_izmA.dwg

ARHĪVA NR.
14-13-2

BŪVE
Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi

DATUMS
20.06.2016

RASĒJ. NOSAUKUMS
GRIEZUMS C-C

STADIJA
Izmaiņu BP

MĒROGS
1:100

BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:	S.Nikiforovs		
IZSTRĀDĀJA:	M.Dakteris		

PROJEKTA DAĻA - RASĒJUMA NR.
AR-2-03/A

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS".

F:\nams\Rietekss darbi\Rīkme, NOREKUS\A_BI_GJATAVOJAMI dokumenti\01_AR-Griezumi_ABCD_izmA.dwg, AR-2-03/A, Griezums C-C