



1. Izmēri doti milimetros . Augstumu atzīmes dotas metros.
Projekētājs augstumu atzīmes dotas no pieņemtās objekta relatīvās $\pm 0,00$ atzīmes - pagalma (teritorijas) līmeņa izbūvējamajai izkrausmes platformu zonā, kas atbilst absolūtajai atzīmei 4,30 baltijas augstumu sistēmā (atbilstoši 19.06.2015. apstiprinātā projekta ar atzīmi par projekta izstrādes nosaucījumu izpildē (Būvpatvaļņu Nr.BV-15-707-abv/C) topogrāfiskajam uzņēmējam).
Izmāņu projekta izstrādātus uz SIA "DELTA" 2016.gada 21.jūnijā veikta topogrāfiskā uzņēmējuma. Absolūtās augstumu atzīmes Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).

2. Visus izstrādnes un mērķrēķins pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas pārbaudīt. Izstrādes nedrīkst noslaist pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru. Izmēri, kas apzīmēti ar "precizējumi uz vietas".
3. Esošās ēkas datos atbilstoši inventarizācijas uzņēmējmgriju un papildus uzņēmējmgriju datus. Papildus esošo būvu uzņēmējmgriju veikto projektējamās nojumeņu zonā. Pārējos esošo ēku daļas rādītās shematiski un fragmentāri.
4. AR plāns konstrukcijas dotais shematiski . Skatīt kopā ar BK daļas lapām.
5. Visus attiecus uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu iegādi firmām, kurām ir jānodrošina projekta īstenošanu. Uzdevums ir noteikt tehniskās specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaipa ar citām tehniskai analoģām iekārtām un materiāliem li iespēja, to saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru.

6. Būvdarbu kārtu robežas dotas nosacīti un shematiski. Atsevišķi darbi konkrētās kārtas realizācijai paredzēti ārpus norādītajām kārtu robežām.

2. kārtā paredzēta platformas uz Jauno zāli (platforma PL-2) izbūve, jumta J-4 daļēja jumtu J-2 un J-3 izbūve (virs 1.kārtā izbūvēto platformu PL-1 un esošo platformu).


