



- Korekcijas veiktas pēc 1.kārtas izbūves saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu (skatīt sējumu Nr.1/B).
- Veiktās korekcijas jāskata kopā ar sējumu Nr.3 un Nr.3/A

APZĪMĒJUMI:

- injekcijas mikropālis Ischebeck Titan 40/20 (vai tamildzīgs)
- kontroles injekcijas mikropālis Ischebeck Titan 40/20 (vai tamildzīgs)

- PIEZĪMES:
- Visi izmēri doti milimetros. Absolūtās augstuma atzīmes dotas metros.
 - Izmērus un augstuma atzīmes, kuras apzīmētas ar (*), precizēt AR sadaļā vai uz vietas objektā.
 - Visus izmērus un mērķēdes pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
 - Visas atsaucies uz iekārtu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomainītu ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem ir iespējama, to saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru.
 - Pāļu izbūvi veikt no teritorijas virsmas augstuma atzīmes 4.300 (BAS).
 - Norādītajās vietās izbūvēt 4gab (pālis Nr. 13., 70. un 33., 40.) kontroles injekcijas mikropāļus Ischebeck Titan 40/20 (vai tamildzīgus).
 - Kontroles pāļiem veikt statiskās slodzes pārbaudi atbilstoši GOST 5686-94. Kontrolslodze 200x1.25=250kN.
 - Pāļu nestspēja projektā pieņemta 200kN. Atbilstoši pāļu statiskās slodzes pārbaudes rezultātiem tiks koriģēts pāļu skaits vai garums.
 - Pārējos pāļus izbūvēt no atbilstoši koriģētajiem pāļu rasējumiem.

B	Koriģēts daļējums kārtās, sadalīta 2.kārtā - 2.un 3.kārtā Papildus pamati pa "1" asi		K.Celmiņš	28.06.2016.
A	-		-	-
KODS	IZMAIŅAS		IZM. IZDARĪJA	DATUMS
▶ DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI				
▷ IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI				

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia **NAMS**, Paļasta iela 7, LV 1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076, fakss (+371) 67221209, e-pasts: nams@nams.arch.lv

PROJEKTĒTĀJS:

SIA "CELMĪŅA BŪVCONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANAS BIROJS "

Skolas iela 21 - 404, Rīga, Latvija, LV-1010
tālr. (+371) 67369824; fakss (+371) 67273417; e-pasts: birojs@cbbp.lv

PASŪTĪTĀJS:

VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets"

PASŪT. NR./ CLIENT'S No.

14-13-2

BŪVPROJEKTS:

Īslaicīgas lietošanas būve - pacelājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas Aspazijas bulvāris 3, Rīgā

FAILA NOS.

LNO_-_BKO-B.dwg

ARHIVA NR.

14-13-2

BŪVE

Īslaicīgas lietošanas būve - pacelājs ar nojumi

DATUMS

28.06.2016.

RASĒJ. NOSAUKUMS

PĀĻU PLĀNS

STADIJA

Izmaiņu BP

MĒROGS

1:100

PROJEKTA DAĻA - RASĒJUMA NR.

BK0-01/B