

- Korekcijas veiktas pēc 1.kārtas izbūves saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu (skatīt sējumu Nr.1/B).
- Veiktās korekcijas jāskata kopā ar sējumu Nr.3 un Nr.3/A

TĒRAUDA ELEMENTU APZĪMĒJUMI

ELEMENTA APZĪMĒJUMS	PROFILS	STANDARTS	TĒRAUDA MARKA
K-1	HE 260 A	EN 53-62	S275
K-2	HE 180 B	EN 53-62	S275
K-3	□ 120x6	EN 10219	S275
S-1	HE 340 A	EN 53-62	S275
S-2	HE 240 A	EN 53-62	S275
S-3	HE 200 A	EN 53-62	S275
S-4	HE 180 A	EN 53-62	S275
S-5	IPE 500	EN 19-57	S275
S-6	IPE 400	EN 19-57	S275
S-7	IPE 300	EN 19-57	S275
S-8	IPE 240	EN 19-57	S275
S-9	IPE 160	EN 19-57	S275
S-10	UNP 200	EN 10279	S275
SS-1	□ 120x6	EN 10219	S275
SS-2	□ 80x4	EN 10219	S275

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros. Absolūts augstuma atzīmes dotas metros.
2. Izmērus un augstuma atzīmes, kuras apzīmētas ar (*), precīzēt AR sadaļā vai uz vietas objektā.
3. Visus izmērus un mērķēdes pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolāsīt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
4. Visas atsaucis uz iekārtu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaini ar citām tehniski analoģām iekārtām un materiāliem ir iespējama, to saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru.
5. Esotšās ēkas dotas atbilstoši inventarizācijas uzņēmējumiem un papildus uzņēmējumiem dabā. Papildus esošo būvju uzņēmējumi veikti projektējamās nojumes zonā - Parējās esošo ēku daļas radītas shematiski un fragmentāri.
6. Pirms tērauda konstrukciju izgatavošanas, precīzēt to izmērus uz vietas objektā.

- Korekcijas veiktas pēc 1.kārtas izbūves saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu (skatīt sējumu Nr.1/B).
- Veiktās korekcijas jāskata kopā ar sējumu Nr.3 un Nr.3/A

B	Konkrēts datījums kārtās, sadalīta 2.kārta - 2.un 3.kārta izmaiņu platformas PL-2 konstruktīvā shēma	K.Celmiņš	28.06.2016.
A	Starp asīm B un C uz rel.atz.+10.00 izvietota telfera sija	K.Celmiņš	24.11.2015.
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS

► DARBA RASĒJUMS BŪVNICĪBA

► IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANA

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR
BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia **NAMS**, Palasta iela 7, LV 1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076,
fakss (+371) 67221209, e-pasts: nams@nams.arch.lv

NAMS
ARHITEKTUR
BIROJS

PROJEKTĒTĀJS:

SIA "CELMIŅA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANAS BIROJS "
Skolas iela 21 - 404, Rīga, Latvija, LV-1010
tālr. (+371) 67369824; **fakss** (+371) 67273417; **e-pasts:** birojs@cbpb.lv



PASŪTĪTĀJS:

	PASÛT.NR/ CLIENT'S No.
--	------------------------

SIA "Latvijas Nacionālā opera un balets"	14-13-2
---	---------

BÜVPROJEKTS:

as lietošanas būve - pacēlājs pie Latvijas Nacionālās operas Aspazijas bulvāris 3, Rīgā	FAILA NOS. LNO_ - _BK1-B.dwg
	ARHĪVA NR. 14-13-2

BÜVE

1. Iespējamās lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi	DATUMS 28.06.2016.
---	---------------------------

RASEJ.NOSAUKUMS

<p>GRUPĀS</p> <p>2. LĪMENA</p>	<p>STADIJA</p> <p>izmaiņu BP</p>
--------------------------------	----------------------------------

2.LĪMEĻŅA	
JUMTA KONSTRUKCIJU PLĀNS	MĒROGS 1:100

				PROJEKTA DAL A - RASELJIMA NR
--	--	--	--	-------------------------------

[illegible]

BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:	V.CELMIŅŠ			
---------------------	-----------	--	--	--

BK1-06/B