

Nr./No	Apzīmējums / Designation	Nosaukums /Name	Firma-ražot./ Manufacturer	Daudz./ Quantity	Piezīmes/ Notes
Automātikas vadības skapis UAVS.					
1	UAVIS	Metālkonstrukcija 600x800x300/Metal construction ST6 825	ETA	1	
2	SAA1	Slēdzis /Switch NH41003N32A	Chint	1	
3	SF1	NB1631NB10A+XF9	Chint	1	
4	SF2-SF6	Automātslēdzis /Automatic circuit breaker NB1631NB6A	Chint	5	
5	KF1	Relejs fāze uzraudzīt /Phase monitor DPA51CM44	Carlo Gavazzi	1	
6	BB1	Barošanas bloks /Power supply SPD241201 24V 5A	Carlo Gavazzi	1	
7	F1-F3	Drošinātājs /Fuse 1A 220VAC+SFR.4	Cabur	3	
8	1KV1	Laika relejs /Timer multifunction DMB51CM	Carlo Gavazzi	1	
9	RZ1	Rozetes 042 85	Legrand	1	
10	UPS	UPS	APC	1	500 VA
11	A1	Kontrolieris /Controller EASY806-DC-SWD	EATON	1	
12	A1.1,A1.2,A1.3,A1.4,A1.5,A1.6	Paplašināšanas modulis EU5E SWD 4AX	EATON	6	
13	A1.7,A1.8,A1.9	Paplašināšanas modulis EU5E SWD X8D	EATON	3	
14	Savienotājs	Savienotājs SWD4-8SF2-5	EATON	6	
15	Savienotājs	Savienotājs SWD4-8MF2	EATON	3	
16	Pievadaukla	Pievadaukla /Transmission line SWD4-3LF8-24-2S	EATON	1	
17	Beigu rezistors	Beigu rezistors /Closing resistor SWD4-RC8-10	EATON	1	
18	Temperatūra sensors	Temperatūra sensors KTO 011 Nr.01140.0-00	STEGO	1	
19	LR1	Līmeņa kontroles relejs 072.01.8.240.0000	Finder	1	
20	SS1	Zummers /Buzzer DC 24V, M22-XAM, M22-AMC	EATON	1	
21	SA6+ LD75	8LM2T SL1205+AU120+1C01+1C10+LB5	Lovato	1	
22		Sastāvdaļu turētāja modulis/Component holder module CCM16SV	Cabur	9	
23	VD1-VD22	Diode /Diode 220V 1A 1N4007	Argus	22	
24	R1-R7	Rezistors /Resistor 1,8K, 0.5W	Argus	7	
25	R10-R16	Rezistors /Resistor 1,2K , 0.5W	Argus	7	
26	R	Rezistors /Resistor 3k , 0.5W	Argus	7	
27	R	Rezistors /Resistor 680 , 0.5W	Argus	7	
28	1K1-1K2	Relejs /Relay 62.33.8.230.0000+92.03	Finder	2	
29	1K3-1K7,K30	Relejs /Relay 55.34.8.230.0040+94.05	Finder	6	
30	K1-K26	Relejs /Relay 55.34.9.024.0040+94.04	Finder	26	
31	SA6	Slēdzis /Switch NP2BJ21+E102+E101-3gab.	Chint	1	
32	SB20	Pārslēdzēja poga /Switch button NP2BA21	Chint	1	
33	SB5	Pārslēdzēja poga /Switch button NP2BA31	Chint	2	
34	SB13	Pārslēdzēja poga /Switch button NP2BA41	Chint	2	
35	LD7,4,21,8,9,11-21,23-29	Gaismas diode sarkans /LED unit D=14 24VDC	EBT Optronic	21	
36	LD1,22	Gaismas diode zaļš /LED unit D=14 24VDC	EBT Optronic	2	
37	LD4,5,6,2,10,	Gaismas diode dzeltens /LED unit D=14 24VDC	EBT Optronic	5	
38	KLEMMES	16mm2 KLEMMES	Cabur	1*	
39	KLEMMES	2,5mm2 KLEMMES	Cabur	90*	
40	Montāžas elementi	Montāžas palīgmateriāli/Mounting components			

Piezīme /Note: * - precizēt montāžas gaitā / specify during the installation

PROJEKTĒTĀJS:

SIA „Sprinkler Service”
Reģ. Nr. LV40003013346
Brīvības iela 200c, Rīga, LV-1012, Latvija
T. +371 67226360, F. +371 67216604
sprinkler@sprinkler.lv, www.sprinkler.lv



**Sprinkler
Service**

PASŪTĪTĀJS:

VSIA "LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA"
Aspazijas bulvāris 3, Rīga , LV-1050

PROJEKTA NR.

15-P/15

ARHĪVA NR.

PROJEKTA DAĻAS NOSAUKUMS
"Latvijas Nacionālā Opera" ugunsdzēsības
sistēmas daļēja rekonstrukcija .
Elektrotehniskā daļa.

Projekta veids	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTA NOSAUKUMS:	STADIJA	MĒROGS	MARKA
Proj. vad.	I.GAUJENIETIS		30.07.2015	"LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA" ēkā, Rīgā Aspazijas bulvārī 3, zem skatuves gremdētavās ugunsdzēsības sistēmas pieslēgšana .	TP		UAE
Rasētājs	A.ARHIPENKO		30.07.2015				
				RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS:	LAPA	LAPU SK.	DATUMS
				Automātikas vadības skapis UAVIS. Elementu specifikācija	11		30.07.2015