


Nr. p. k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	Kontroles signalvārsts ar apsaisti AV-1-300 DN150 "Tyco"	gab. / pc	1.00
2	Satndarta laukuma sprinklers, ātra reaģēšana „A”, uz augšu , K=80, 1/2`NPT 680C, 3mm „Tyco”model TY-FRB	gab. / pc	62.00
3	Esošo aizbīdņu DN150 montāža	gab. / pc	2.00
4	Tērauda cinkota caurule / Steel zinc plated pipe DN150	m	80.00
5	Tērauda cinkota caurule / Steel zinc plated pipe DN50	m	20.00
6	Tērauda cinkota caurule / Steel zinc plated pipeDN40	m	180.00
7	Tērauda cinkota caurule / Steel zinc plated pipeDN25	m	24.00
8	Cauruļvadu stiprinājumi / pipe hanger Ø150	gab. / pc	32.00
10	Cauruļvadu stiprinājumi / pipe hanger Ø50	gab. / pc	10.00
11	Cauruļvadu stiprinājumi / pipe hanger Ø40	gab. / pc	60.00
12	Cauruļvadu stiprinājumi / pipe hanger Ø25	gab. / pc	8.00
13	Vītņu stienis / thread M10	m	72.00
14	Vītņu stienis / thread M8	m	160.00
15	Likums ar redukciju ar iekšējo vītņi / elbow with female threaded outlet 40/25	gab. / pc	12.00
16	Sprinklera apskava ar iekšējo vītņi / Sprinklers fitting with female threaded outlet 40x25 („Tyco” FIG.522)	gab. / pc	50.00
17	Atzara apskava ar vītņi / Branch outlet with female threaded branch 150x50 („Tyco” FIG.730 THR)	gab. / pc	12.00
18	Atzara apskava ar vītņi / Branch outlet with female threaded branch 150x40 („Tyco” FIG.730THR)	gab. / pc	2.00
19	Trejšgabals gropēts/Tee grooved DN150	gab. / pc	2.00
20	Trejšgabals skrūvējams / Equal Tee DN40	gab. / pc	24.00
21	Pāreja 50x40 /Adapter 50x40	gab. / pc	12.00
22	Pāreja 1"x1/2"/Adapter 1"x1/2"	gab. / pc	61.00
23	Likums ar apskavām / Fitting elbow DN150	gab. / pc	16.00
24	Likums skrūvējams / Elbow screwDN50	gab. / pc	10.00
25	Likums skrūvējams / Elbow screw DN40	gab. / pc	12.00
26	Likums skrūvējams / Elbow screw DN25	gab. / pc	4.00
27	Korķis gropēts / end cups grooved DN150	gab. / pc	2.00
28	Koplinga savienojums/Coupling DN150	gab. / pc	62.00
29	Koplinga savienojums/Coupling DN50	gab. / pc	20.00
30	Koplinga savienojums /Coupling DN40	gab. / pc	44.00
31	Lokanie savienojumi TF-700 UFBX-1-060 2"/ JointflexMF 2" UFBX1-060	gab. / pc	20.00
32	Čuguna Uzņava cinkota 2"/2" threaded adapter zinc plated	gab. / pc	20.00
33	Čuguna nipelis cinkots 2"/2" threaded union zinc plated	gab. / pc	20.00
34	Caurumu urbšana d=180	gab. / pc	4.00
35	Ugunsdrošais hermētiķis CFS-S-ACR 600ml HILTI /Fire safety hermetic CFS-S-ACR 600ml HILTI	gab. / pc	6.00
36	Ugunsdrošās putas CFS-F-FX 300ml HILTI /Fire safety foam CFS-F-FX 300ml HILTI	gab. / pc	6.00
37	Montāžas palīgmateriāli / Assist materials	kompl. /unit	1.00
	<b>Demontāža:</b>		
38	Kontroles signalvārsts KZS	gab. / pc	1.00
39	Aizbīdnis DN150	gab. / pc	2.00
40	Drenčiņi	gab. / pc	61
41	Tērauda melna caurule / Steel pipe DN150	m	2.00
42	Tērauda melna caurule / Steel pipe DN100	m	81.00
43	Tērauda melna caurule / Steel pipe DN80	m	15.00
44	Tērauda melna caurule / Steel pipe DN40	m	168.00

PROJEKTĒTĀJS: <div> <b>Sprinkler Service</b></div> <div>SIA „Sprinkler Service” Reģ. Nr. LV40003013346 Brīvības iela 200c, Rīga, LV-1012, Latvija T. +371 67226360, F. +371 67216604 sprinkler@sprinkler.lv, www.sprinkler.lv</div>				PASŪTĪTĀJS: <div>VSIA "LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA" Aspazijas bulvāris 3, Rīga , LV-1050</div>		PROJEKTA NR. <div>15-P/15</div>		
<div>Projektdrošības sistēmas daļa rekonstrukcija</div> <div>OBJEKTA NOSAUKUMS: "LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA" ēkā, Rīgā Aspazijas bulvārī 3, zem skatuves gremdētavas ugunsdzēsības sistēmas pieslēgšana .</div> <div>RĀSĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS: Materiālu specifikācija</div>				ARHĪVA NR. -----				
				PROJEKTA DAĻAS NOSAUKUMS "Latvijas Nacionālā Opera" ugunsdzēsības sistēmas daļa rekonstrukcija . Tehnoloģiskā daļa.				
				STADIJA	MĒROGS	MARKA		
Projektēja	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	TP	b/m	UAT		
Proj. vad.	J.ŠMAUKSTELŠ		30.07.2015					
Rāsētājs	A.ARHIPENKO		30.07.2015	LAPA	LAPU SK.	DATUMS		
				5		30.07.2015		